



SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

**CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y OPERACIÓN DEL APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. MARÍA EUGENIA ARAIZAGA CALOCA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDA POR EL ARQ. RAÚL DELGADO LAMAS, DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL; Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN ADELANTE "LA BENEFICIARIA" REPRESENTADA POR EL LIC. MARCOS AGUILAR VEGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL ING. JOSÉ HIRAM VILLEDA RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES; Y EL ARQ. FAUSTO MÁRQUEZ VELA, DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

#### ANTECEDENTES

I. La Secretaría de Cultura (LA SECRETARÍA) implementa el programa presupuestal S268 "Programa de Apoyos a la Cultura" (EL PROGRAMA) que se rige por sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2016, previendo el financiamiento de proyectos culturales destinados a respaldar la conservación de las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio cultural; acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible y en general, el fomento de la cultura.

II. La UNESCO ha declarado a diez Ciudades Mexicanas Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, **Querétaro**, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas patrimonio mundial de la humanidad, en virtud de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, con motivo de sus monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural, de su valor histórico, características arquitectónicas y urbanísticas, así como por el impacto en la calidad de vida de sus habitantes y transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.

III. EL PROGRAMA prevé entre otros el otorgamiento de los recursos económicos etiquetados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 a las Ciudades Mexicanas a través del Apoyo a las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, en lo sucesivo "EL ACMPM".

IV. "EL ACMPM" tiene por objetivo la preservación de las características que le permitieron obtener la Declaratoria a cada una de las Ciudades Mexicanas, a través de la implementación de acciones claras con prácticas de preservación, mantenimiento, rehabilitación, restauración y conservación, rigiéndose para tal efecto por la normatividad y procedimiento previsto para ello en las Reglas de Operación de EL PROGRAMA, así como por lo que determine su Consejo Directivo.

#### DECLARACIONES

##### I. "LA SECRETARÍA" declara que:

I.1 Mediante el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1988, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ejercer las atribuciones que, en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes, le corresponde a la citada dependencia.





SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

I.2 De acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre del 2015 que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes, se crea la Secretaría de Cultura.

I.3 En el artículo segundo transitorio del Decreto señalado en la declaración que antecede, se establece que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la referida Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación en cualquier formato que se encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del decreto citado en la Declaración I.2 anterior, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.

I.4 La aplicación de los recursos económicos públicos se realiza de conformidad con los criterios que, en materia de ejecución y control presupuestal del gasto público, establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2016.

I.5 La Mtra. María Eugenia Araizaga Caloca, en su carácter de Directora General de Administración, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con el testimonio de la escritura pública número 68,507 de fecha 17 de septiembre del 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Ángel Gilberto Adame López, Notario 233 de la Ciudad de México, facultades que a la fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

I.6 La Secretaría de Cultura tiene entre sus unidades administrativas a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, a la cual designa como responsable del cumplimiento de los compromisos pactados en el presente instrumento legal.

I.7 Señala como su domicilio legal para todos los efectos relacionados con el presente instrumento el ubicado en Insurgentes Sur 1822, Col Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, en la Ciudad de México.

## II. "LA BENEFICIARIA" declara que:

II.1 Es una persona moral de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 3 del Código Municipal de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil del Estado de Querétaro.

II.2 Sus representantes acreditan las facultades para la celebración del presente convenio, conforme a lo señalado en el artículo 31 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el 73 Bis del Código Municipal de Querétaro, así como los Acuerdos de Cabildo de fecha 27 de octubre de 2015 y 29 de noviembre de 2015.

Asimismo, el Director del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Querétaro acredita su participación conforme a lo señalado en el artículo 7 fracción XIV, 34 fracción VI del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, así como el Acuerdo donde se designa al mismo, en Sesión Solemne de Cabildo, celebrada en fecha 02 de octubre de 2015.





SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

II.3 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes MQU220926 DZA y su domicilio legal en Boulevard Bernardo Quintana número 10,000, Fraccionamiento Centro Sur, Delegación Josefa Vergara y Hernández, Santiago de Querétaro, Qro.

II.4 Conoce el origen y fines de EL PROGRAMA, en particular de "EL ACMPM" así como su normatividad vigente, obligándose a ejecutar los compromisos pactados en el presente convenio con estricto apego a ésta.

**III. "LAS PARTES" declaran que:**

III.1 Conocen plenamente el contenido y alcance legal del presente instrumento jurídico, obligándose a cumplimentarlo en los términos en él consignados, aceptando que "EL ACMPM" es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Asimismo, está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de "EL ACMPM" deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

III.2 Previo a la formalización del presente instrumento jurídico se cumplimentó el procedimiento y requisitos previstos para ello, incluyéndose como parte de éstos los dictámenes viables emitidos por el Grupo Asesor de "EL ACMPM".

Vistas y reconocidas las declaraciones que anteceden, "LAS PARTES" aceptan sujetarse a lo que se consiga en las siguientes:

**CLAÚSULAS**

**PRIMERA. OBJETO**

El objeto del presente convenio es establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales "LAS PARTES" conjuntarán sus esfuerzos y respectivas capacidades con el propósito de que "LA BENEFICIARIA" ejecute el proyecto denominado: **"Rehabilitación del sistema eléctrico, conservación de exteriores y restauración de interiores en el Templo de Santo Domingo de Guzmán (ZMHQ) Delegación Municipal Centro Histórico"** en lo sucesivo "EL PROYECTO", con estricto apego a las estipulaciones pactadas en el presente instrumento jurídico.

**SEGUNDA. MONTO**

"LAS PARTES" convienen que el costo total de "EL PROYECTO" es de **\$9'425,644.99 (Nueve millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)**, según consta en el presupuesto emitido por "LA BENEFICIARIA" el cual forma parte integral del presente convenio como **Anexo Uno**.

**TERCERA. ENTREGA DE "EL ACMPM"**

Con motivo de la ejecución de "EL PROYECTO", la Secretaría de Cultura por conducto de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, a través de la gestión de la Dirección de Recursos Financieros, otorgará a "LA BENEFICIARIA" el monto pactado en la cláusula inmediata anterior en **una ministración**, previa entrega del documento fiscal que ampare el monto total de ella; dicho documento tendrá las características que para tal efecto indique la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, debiéndose especificar en su concepto: el número de ministración que se ampara, así como los datos que identifican el presente convenio, tales como: número, fecha de firma y nombre del proyecto que se ejecuta.





SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

La citada ministración se entregará bajo el siguiente esquema:

No. de ministración	Monto	Fecha de entrega
1	\$9'425,644.99	De acuerdo con la fecha establecida en el Anexo Dos del presente convenio, mismo que forma parte integral del mismo.

**CUARTA. CUENTA BANCARIA PARA MANEJO DE "EL ACMPM"**

La Secretaría de Cultura por conducto de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, a través de la gestión de la Dirección de Recursos Financieros, entregará a "LA BENEFICIARIA" el monto pactado en una ministración por transferencia bancaria y a la cuenta de "LA BENEFICIARIA" que se identifica con los siguientes datos:

No. de cuenta: 84945360184  
Clabe interbancaria: 030680849453601843  
Banco: BANBAJIO  
Sucursal: Jurica (no. de sucursal 071)

**QUINTA. COMPROBACIÓN DE "EL ACMPM"**

"LA BENEFICIARIA" se obliga a entregar a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura lo siguiente:

1. Informes de seguimiento y comprobación de recursos.
2. Informe final.

**Informes de seguimiento y comprobación de recursos.**

"LA BENEFICIARIA" deberá entregar un informe de seguimiento y comprobación de recursos. Éste informe deberán entregarse en el formato previsto para ello, detallándose las acciones realizadas al momento de su entrega e incluir material fotográfico que muestre el desarrollo de "EL PROYECTO", así como la comprobación total sobre la aplicación de los recursos económicos ministrados, anexando relación y copia de las facturas que amparen dicho gasto; los informes serán evaluados, fiscalizados y en su caso aprobados. Para efectos de comprobación de recursos, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura únicamente considerará el monto que hubiese ministrado, observando posibles faltantes y desconociendo excedentes, en el entendido de que todo recurso ministrado deberá comprobarse fehacientemente o en su caso, reintegrarse con estricto apego al procedimiento que para el caso le indicará previamente y por escrito la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

"LA BENEFICIARIA" no podrá exceder de 4 meses calendario en la comprobación de cualquier ministración otorgada, en el supuesto de exceder dicho plazo, no podrá suscribir con la Secretaría de Cultura convenios en los que se pacte la ejecución de nuevos proyectos, hasta en tanto se regularice la omisión, persistiendo únicamente la posibilidad de suscribir convenios modificatorios para los proyectos que ya se encuentran en ejecución.

**Informe final.**

Una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", "LA BENEFICIARIA" contará con un término de **5 días naturales** para presentar por escrito a la Secretaría de Cultura por conducto de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural un informe final; dicho informe deberá incluir material

ASL





SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

fotográfico, así como material videográfico en formato DVD con una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10, en el que se visualice la total culminación de los trabajos y se muestre un comparativo entre el inicio y la terminación de "EL PROYECTO", asimismo deberá contener el documento bancario que respalde que la cuenta aperturada para la recepción de "EL ACMPM" se encuentra en ceros.

#### SEXTA. REPORTES DE SEGUIMIENTO

"LA BENEFICIARIA" se obliga a entregar directamente y bajo su responsabilidad a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural trimestralmente el reporte de los avances físicos y financieros de las obras y/o acciones bajo su responsabilidad, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. A dichos reportes invariablemente deberá acompañar la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas.

#### SÉPTIMA. EJECUCIÓN DE "EL PROYECTO"

"LA BENEFICIARIA" se compromete a ejecutar "EL PROYECTO" en el periodo del **02 de enero al 31 de agosto de 2018**, de conformidad con su cronograma de actividades y aplicación de recursos, mismo que forma parte integral del presente instrumento como **Anexo Dos**.

#### OCTAVA. MANEJO Y TRANSPARENCIA DE "EL ACMPM"

"LA BENEFICIARIA" se compromete a manejar los recursos económicos otorgados para la ejecución de "EL PROYECTO" únicamente en la cuenta bancaria detallada en la cláusula cuarta, sin posibilidad de que éstos puedan incrementarse con recursos distintos, lo anterior con la finalidad de garantizar y transparentar la administración de los recursos otorgados.

#### NOVENA. CONTRALORÍA SOCIAL

Con el propósito de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, y de conformidad con los documentos rectores de Contraloría Social del "ACMPM", "LA BENEFICIARIA" se compromete a conformar un Comité de Contraloría Social para el proyecto beneficiado por "EL PROGRAMA" mediante el "ACMPM", y a realizar las actividades de promoción, capacitación y registro del Comité. Estas actividades y los resultados de la Contraloría Social se reportarán en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), hasta la conclusión del compromiso establecido en el presente Convenio.

#### DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "LA BENEFICIARIA"

"LA BENEFICIARIA" se obliga a cumplir los siguientes compromisos:

- a) Administrar y destinar "EL ACMPM" exclusivamente a la realización de "EL PROYECTO".
- b) Operar "EL ACMPM" directamente con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural a través del enlace responsable de las acciones operativas que se ejecuten.
- c) Informar a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural antes de la entrega de la primera y única ministración, la normatividad que rige el manejo de los intereses que genere la cuenta bancaria aperturada para el manejo de "EL ACMPM".

En el supuesto de que "LA BENEFICIARIA" no cumpla con lo previsto en el párrafo que antecede, se obliga a reintegrar bajo su responsabilidad dichos intereses directamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través de la Línea de Captura que emita la Dirección de Recursos Financieros de la DGA.

- d) Cumplir en tiempo y forma los términos y compromisos pactados en el presente instrumento jurídico.
- e) Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de "EL PROYECTO".





SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

- f) Ejecutar "EL PROYECTO" y las actividades inherentes para su consecución, bajo su responsabilidad y con estricto apego a la normatividad federal correspondiente, así como con estricto apego a los Anexos Uno y Dos del presente convenio.
- g) Asumir la responsabilidad de las contrataciones que deba formalizar a fin de aplicar "EL ACMPM" con estricto apego a la normatividad federal que corresponda.
- h) Entregar puntualmente a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural los informes y reportes trimestrales que se detallan en el presente convenio.
- i) Otorgar los créditos institucionales en la promoción y difusión que se efectúe con motivo de la realización de "EL PROYECTO".
- j) Proporcionar a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural las facilidades que requiera con el propósito de viabilizar las visitas que éste realice en el marco de "EL ACMPM".
- k) Proporcionar la documentación y/o información en los términos y tiempos que se le requiera, máxime cuando la solicitante sea la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura y/o cualquier otra autoridad fiscalizadora.

**DÉCIMA PRIMERA. REINTEGRO DE RECURSOS**

"LAS PARTES" convienen que sin importar la causa, en el supuesto de que la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural detecte que "LA BENEFICIARIA" no concluyó "EL PROYECTO" o que su ejecución no se realizó con estricto apego a las características y tiempos previstos en el presente instrumento, así como en sus Anexos, "LA BENEFICIARIA" deberá reintegrar a la TESOFE los recursos económicos no comprobados o no ejercidos, incluyéndose aquellos que se hubiesen aplicado en conceptos distintos a los pactados originalmente, sin eximir la responsabilidad de cumplimentar los compromisos que correspondan.

**DÉCIMA SEGUNDA. FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO**

"LAS PARTES" convienen en que la suscripción del presente instrumento implica la aceptación a los términos del dictamen emitido por el Grupo Asesor de "EL ACMPM" sobre "EL PROYECTO", ratificando su conocimiento respecto de que el Consejo Directivo es el órgano rector para la operación de "EL ACMPM", por tanto "LAS PARTES" acatarán sus pronunciamientos, en consecuencia "LA BENEFICIARIA" acepta que el citado Consejo se reserva el derecho de cancelar o modificar el monto de "EL ACMPM", máxime cuando se actualicen incumplimientos.

**DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES"**

"LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento no constituye una sociedad o empresa de ningún tipo entre ellas, por lo tanto, la Secretaría de Cultura no será responsable en ningún caso de los gastos, deudas o responsabilidades económicas, civiles, penales, autorales, laborales, fiscales o de seguridad social que contraiga "LA BENEFICIARIA", ni tampoco de los incumplimientos que por normatividad debió procurar ésta.

**DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES**

"LAS PARTES" convienen que durante la vigencia del presente convenio cualquier modificación o adición al mismo será de común acuerdo y por escrito a través del formato establecido y cuando en su conjunto no excedan el 25% de los conceptos y/o monto originalmente pactado, previa emisión de suficiencia presupuestal.





SC/DGSMPC/COLAB/02767/17

Para el plazo de ejecución, únicamente se podrá modificar una vez sin que la prórroga exceda dos meses, satisfaciendo los requisitos previstos en la normativa que rige al "EL ACMPM".

Dichas modificaciones invariablemente deberán formalizarse por escrito a través del instrumento jurídico que corresponda, en el que deberán detallarse las razones fundadas y explícitas que motivaron dichas variaciones.

**DÉCIMA QUINTA. VIGENCIA**

La vigencia del presente convenio será a partir de la fecha de su firma y hasta el **28 de septiembre de 2018**.

**DÉCIMA SEXTA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia en opinión en su interpretación se resolverá de común acuerdo.

En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo que renuncian al fuero que pudiera corresponderles en razón de su nacionalidad o domicilio presentes o futuros.

**DÉCIMA SÉPTIMA. RATIFICACIÓN DE TÉRMINOS**

"LAS PARTES" aceptan con la firma del presente convenio, que cualquier compromiso no pactado o en su defecto, las controversias no satisfechas se subsanarán en el orden que se cita de acuerdo a lo previsto en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA" o lo que determine el Consejo Directivo de "EL ACMPM".

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, valor y alcances legales, se firma por **cuadruplicado en la Ciudad de México, el 09 de octubre de 2017**.

POR "LA SECRETARÍA"  
SU DIRECTORA GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARÍA EUGENIA ARAIZAGA CALOCA

EL DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y  
MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQ. RAÚL DELGADO LAMAS

POR "LA BENEFICIARIA"  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCOS AGUILAR VEGA

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES

ING. JOSÉ HIRAM VILLEDA RODRÍGUEZ

EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

ARQ. FAUSTO MÁRQUEZ VELA



**ANEXO UNO  
PRESUPUESTO  
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y  
RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (ZMHQ)  
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.**

**RECURSO:  
ACMPM AÑO 2017**

Nº.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
<b>A PRELIMINARES</b>					
'00010006	MALLA PLÁSTICA EN COLOR NARANJA DE 1.20 M DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	243.91	\$ 25.92	\$ 6,322.15
'00050044	MANTA INFORMATIVA PLÁSTICA DE 3.60X1.80 M CON LEYENDA Y COLORES SEGUN DISEÑO; DEBERÁ INCLUIR LA LEYENDA "ESTA OBRA ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE REALIZA CON RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL". ASI COMO LOS LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO, DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y/O EL QUE INDIQUE LA SECRETARÍA." INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 2,708.30	\$ 2,708.30
<b>B RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL AL INTERIOR DEL TEMPLO</b>					
'00040202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO, RECORTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, SISTEMA DE SUJECCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	450.00	\$ 28.49	\$ 12,820.50
'17020008	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE POLVO HASTA UNA ALTURA DE 14.00 A 25.00 M CON BROCHA DE PELO SUAVE EN ÁREA SIN DESPRENDIMIENTO DE CAPA PICTÓRICA, CUIDANDO EN TODO MOMENTO DE NO TOCAR LAS ESCAMAS DE PINTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	606.00	\$ 641.68	\$ 388,858.08
'17020009	LIMPIEZA QUÍMICO - MECÁNICA CON TENSO-ACTIVO AL 2% EN AGUA DESTILADA- ALCOHOL 1:1, CON HISOPO DE ALGODÓN RODANDO, REALIZANDO DE MANERA CUIDADOSA PARA QUE NO SE DESPRENDA LA CAPA PICTÓRICA, EN EL ÁREA DE PINTURA Y FONDOS (PREVIAS PRUEBAS DE SOLUBILIDAD); EN DORADOS CON ALCOHOL- TREMENTINA 1:1 TAMBIÉN APLICADO CON HISOPO DE ALGODÓN. INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIAJE, ENTARIMADO DE TRABAJO HASTA UNA ALTURA DE 24 MTS. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES POR DESTINO Y TÉCNICO EN RESTAURACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	523.21	\$ 2,651.31	\$ 1,387,191.91
'17020023	VELADOS DE PROTECCIÓN EN ZONAS DE APLANADO QUE AMENACEN CON DESPRENDERSE HASTA UNA ALTURA DE 14.00 A 25.00 M CON METOCEL DILUIDO EN AGUA DESTILADA Y PAPEL NON WOVEN COMO INTERFAZ. PREVIAMENTE SE CONSOLIDARÁ LA CAPA PICTÓRICA CON PARALOID B 72 AL 2% EN THINNER AMERICANO Y APLICADO POR ASPERSIÓN. POSTERIORMENTE DESPUÉS DE CONSOLIDAR LOS APLANADOS SE PROCEDERÁ A RETIRAR EL VELADO APLICANDO HUMEDAD Y DE MANERA CUIDADOSA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DE PINTURA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.00	\$ 4,765.57	\$ 104,842.54
'17040017	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON PINTURA ACRÍLICA DE LA MARCA WINSOR & NEWTON A BASE DE VELADURAS, PUNTLILLISMO O RIGATINO DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL INAH COMPLETANDO FIGURAS REPETITIVAS Y APLICANDO TONOS NEUTROS EN ZONAS DE PÉRDIDA DE CAPA PICTÓRICA EN DONDE NO SE TENGA INFORMACIÓN FIGURATIVA, REINTEGRACIÓN DE DORADOS CON MICA MINERAL EN EMULSIÓN AGLUTINADA CON PARALOID B72 AL 8% EN THINNER AMERICANO APLICADO CON PINCEL Y TÉCNICA. INCLUYE: ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIAJE, ENTARIMADO DE TRABAJO, HASTA UNA ALTURA DE 24.00 M, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, MATERIALES ESPECIALIZADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA DE RESTAURADOR DE BIENES MUEBLES POR DESTINO Y TÉCNICO EN RESTAURACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	523.21	\$ 5,856.05	\$ 3,063,943.92
'17040070	RIBETE EN PERIFERIA DE LAGUNAS DE FALTANTES DE APLANADO HASTA UNA ALTURA DE 14.00 A 25.00 M CON MORTERO DE ARENA DE RÍO Y CAL APAGADA 2:1 RESPECTIVAMENTE, APLICADO CON ESPÁTULA DE PINTOR, LIMPIANDO PRIMERAMENTE CON PINCEL PLANO DE CERDA E HIDRATANDO CON AGUA DE CAL PARA ROMPER TENSIÓN. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.00	\$ 2,412.55	\$ 53,076.10
'17040071	CONSOLIDACIÓN DE OQUEDADES DE APLANADOS POR INYECCIÓN HASTA UNA ALTURA DE 14.00 A 25.00 M CON CASEINATO DE CALCIO, PREVIAMENTE SE ROMPE TENSIÓN CON AGUA DESTILADA - ALCOHOL 1:1 APLICADA CON JERINGA DE VETERINARIO POR INTERVALOS DETERMINADOS PARA EVITAR QUE EL PESO CEDA POR GRAVEDAD, LIMPIANDO CULQUIER ESCURRIMIENTO CON HISOPO DE ALGODÓN. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.00	\$ 2,495.43	\$ 54,899.46
'17040072	RESANES FINOS EN LAGUNAS DE FALTANTES HASTA UNA ALTURA DE 14.00 A 25.00 M CON MORTERO DE ARENA DE RÍO CERNIDA Y LAVADA, CAL APAGADA EN PROPORCIÓN 1:1, USANDO ESPÁTULA DE PINTOR O DE DENTISTA, DANDO NIVEL Y TEXTURA SEMEJANTE A LA SUPERFICIE ORIGINAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.00	\$ 2,304.36	\$ 50,695.92
'17060070	CONSERVACIÓN DE VITRAJOS DE VENTANAS, REPARACIÓN DE CAÑUELA DE PLOMO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS POR INTERIOR Y EXTERIOR CON UNA SOLUCIÓN DE TENSO - ACTIVO NO IÓNICO Y AGUA DESTILADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.50	\$ 6,700.69	\$ 10,051.04
<b>C CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS</b>					
'00040202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE LA OBRA A CUALQUIER ALTURA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO, RECORTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, SISTEMA DE SUJECCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	300.00	\$ 28.49	\$ 8,547.00
'00073467	LAVADO DE CANTERA ELIMINANDO POLVO, MANCHAS DE GRASA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO, CON JABÓN NEUTRO CEPILLO DE RAIZ Y AGUA, DE 6.01 A 17.00 M DE ALTURA. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	98.00	\$ 184.98	\$ 18,128.04
'00073468	LAVADO DE CANTERA ELIMINANDO POLVO, MANCHAS DE GRASA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO, CON JABÓN NEUTRO CEPILLO DE RAIZ Y AGUA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, SU ELEVACIÓN, ANDAMIOS, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	80.00	\$ 260.24	\$ 20,819.20
'10020327	LIBERACIÓN DE ENTORTADOS DAÑADOS EN CUBIERTAS DE NAVE Y PRETILES HASTA UNA ALTURA DE 12.00 M. INCLUYE: BAJADO DEL MATERIAL, ACARREO EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA CARGA A CAMIÓN, CARGA A CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ELIMINACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	113.00	\$ 265.31	\$ 29,980.03
'10020328	LIBERACIÓN DE CHAFLANES DE PEDACERÍA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MORTERO, DAÑADOS EN CUBIERTA DE 6.00 A 12.00 M DE ALTURA. INCLUYE: BAJADO DEL MATERIAL, ACARREO EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA CARGA A CAMIÓN, CARGA A CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	145.00	\$ 281.58	\$ 40,829.10



**ANEXO UNO  
PRESUPUESTO**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y  
RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (ZMHQ)  
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.**

**RECURSO:  
ACMPM AÑO 2017**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
'10020329	LIBERACIÓN DE PENDIENTES EN CORNISAS, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, DESCENSO Y RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	M2	20.00	\$ 200.51	\$ 4,010.20
'10020330	LIBERACIÓN DE RESANES MAL APLICADOS EN MUROS, DE 6.01 A 12.00 M DE ALTURA, CONSISTE EN RETIRAR LOS RESANES DE CEMENTO O RESANES NO ORIGINALES QUE SE ENCUENTRAN MAL ADHERIDOS, CON CUIDADO DE NO TOCAR EL APLANADO ORIGINAL. INCLUYE: ANDAMIOS, DESCENSO, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, CARGA A CAMIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ELIMINACIÓN FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	65.00	\$ 144.72	\$ 9,406.80
'10020331	LIBERACIÓN DE GUANO, ESCOMBROS, PRODUCTO FECAL Y ESCURRIMIENTOS DEL MISMO, PRODUCIDO POR LAS PALOMAS EN CORNISAS Y ELEMENTOS DE CANTERA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. UTILIZANDO ESPÁTULA DE MADERA, CEPILLO DE RAÍZ, JABÓN NEUTRO Y AGUA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL, ASCENSO, DESCENSO, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	M2	45.00	\$ 151.97	\$ 6,838.65
'10020449	REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL Y GÁRGOLA A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA SU CARGA POSTERIOR, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	36.00	\$ 255.70	\$ 9,205.20
'10020583	LIBERACIÓN DE FLORA Y FAUNA PARASITA EN PIEZAS DE CANTERA HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO MURIÁTICO, AGUA, Y CEPILLO DE PLÁSTICO, RESANADO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA 1:3, SIKALATEX Y COLOR. INCLUYE: LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MATERIALES, SU ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	45.00	\$ 583.19	\$ 26,243.55
'10120001	REINTEGRACIÓN DE APLANADO DE MURO DE 2.5 CM DE ESPESOR MÁXIMO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, CON MORTERO CAL APAGADA-ARENA CERNIDA 1:3 Y 10 % DE CEMENTO-SIKALATEX, ACABADO A PLANA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ASCENSOS, ANDAMIOS, CARGAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, BOQUILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	250.00	\$ 254.42	\$ 63,605.00
'10120135	COLOCACIÓN DE PENDIENTE (3%) EN CORNISA HASTA 6.00 M DE ALTURA, A BASE DE APLANADO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA 1:3 Y SIKALATEX, BRUÑIDO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA 1:1, SIKALATEX, COLOR E IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ALUMBRE Y JABÓN (6 CAPAS ALTERNADAS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, CARGA, ACARREO, ELEVACIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	20.00	\$ 399.55	\$ 7,991.00
'10120145	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIPAJAROS DE POLIETILENO DE 2X2 CMS. MÁXIMO QUE IMPIDA ACCESO DE AVES AL INTERIOR DE DIVERSOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS O ELEMENTOS DECORATIVOS, A CUALQUIER ALTURA, LA RED DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE TEMPLADA CON GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16 Y FIJADO EN LAS JUNTAS DE CANTERA CON ARMELLAS Y TAQUETES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, RED, TAQUETES DE PLÁSTICO FINOS, PIJAS INOXIDABLES, GANCHOS, SUCESORES DE PLÁSTICO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO, ASCENSO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	235.00	\$ 316.17	\$ 74,299.95
'10120146	SISTEMA ANTIAYE A BASE DE PICOS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE 5" SOBRE PASE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE FIJADO SOBRE LA SUPERFICIE DE CANTERA CON SILICÓN TRANSPARENTE Y 2 PIJAS POR PIEZA DE SPYKE. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	187.00	\$ 757.28	\$ 141,611.36
'10120184	REINTEGRACIÓN DE CHAFLÁN DE 10X10 CM CON RIIPO DE PIEDRA BRAZA Y MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:3 Y SIKALATEX, ACABADO BRUÑIDO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:1 SIKALATEX Y COLOR, APLICAR CON LLANA Y BRUÑENDO CON PIEDRA BOLA LISA, HASTA 18.00 M, AGUACHINADO HASTA UNA ALTURA DE 18 M. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CARGA, ACARREOS, ASCENSO DE MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	145.00	\$ 612.33	\$ 88,787.85
'10120189	REINTEGRACIÓN DE ENTORTADOS EN CUBIERTAS DE NAVE Y PRETILES, CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:3 MÁS 10% DE CEMENTO Y SIKALATEX, ACABADO BRUÑIDO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:1 MÁS 10% DE CEMENTO, SIKALATEX Y COLOR, APLICADO CON LLANA Y BRUÑENDO CON PIEDRA BOLA LISA ROCIANDO CON AGUA Y SIKALATEX AL 5% DURANTE EL PROCESO, AGUACHINADO HASTA UNA ALTURA DE 20.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA, LAVADO DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ, MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, ASCENSO DE MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	450.00	\$ 914.73	\$ 411,628.50
'10120190	REINTEGRACIÓN DE ENTORTADOS EN CÚPULA Y CÚPULÍN, CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:3 MÁS 10% DE CEMENTO Y SIKALATEX, ACABADO BRUÑIDO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:1 MÁS 10% DE CEMENTO, SIKALATEX Y COLOR, APLICADO CON LLANA Y BRUÑENDO CON PIEDRA BOLA LISA ROCIANDO CON AGUA Y SIKALATEX AL 5% DURANTE EL PROCESO, AGUACHINADO, HASTA 18.00 M DE ALTURA. INCLUYE: LIMPIEZA, LAVADO DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ, MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, ASCENSO DE MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	110.00	\$ 908.01	\$ 99,881.10
'10120254	REINTEGRACIÓN DE APLANADO EN PRETILES CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA 1:3 10% DE CEMENTO Y SIKALATEX, BRUÑIDO CON MORTERO CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:1, SIKALATEX Y COLOR (BRUÑENDO CON PIEDRA BOLA LISA O MADERA LISA DURA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. INCLUYE: LIMPIEZA Y LAVADO DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ, MATERIAL, SU PREPARACIÓN, APLICACIÓN, CARGA ACARREO, ARISTAS, AGUACHINADO CON AGUA-SIKALATEX AL 5%, SU ELEVACIÓN, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCIÓN.	M2	256.00	\$ 801.48	\$ 205,178.88



**ANEXO UNO  
PRESUPUESTO  
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y  
RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (ZMHQ)  
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.**

**RECURSO:  
ACMPM AÑO 2017**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
*10121100	INYECCIÓN DE GRIETAS ESTRUCTURALES EN BÓVEDA O MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M CON LECHADA DE CAL APAGADA- ARENA DE RÍO CERNIDA EN PROPORCIÓN 1: 1 MÁS 10% DE CEMENTO Y 5% DE ADITIVO EXPANSOR INTRAPLÁS CONSISTE EN LOCALIZACIÓN DE GRIETAS EN BÓVEDA DESDE EL INTRADÓS, UBICACIÓN DE LAS MISMAS POR EL ESTRADOS, POR MEDIO DE TALADRO CON EXTENSIÓN, ABERTURA DE GRIETA POR EL EXTERIOR, POR EL INTERIOR PROTECCIÓN DE ÁREA PERIFÉRICA (15 CM. DE CADA LADO) DE LA PINTURA MURAL CONSOLIDANDO LA CAPA PICTÓRICA CON PARALOID B 72 AL 2% EN ACETONA, VELADOS DE PROTECCIÓN DONDE SEA NECESARIOS CON PAPEL NON WOVEN Y METOCEL, CONSOLIDACIÓN DE APLANADOS SUELTOS CON CASEINATO DE CALCIO, ROMPIENDO TENSION CON AGUA - ALCOHOL 1:1, LIMPIEZA (SOPLATEO Y LAVADO), CIMBRADO CON RAJUELA DE CANTERA ASENTADA CON MORTERO DE CAL ARENA Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS DE NIVEL PARA DRENAR POR EL INTRADOS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS CON MANGUERA TIPO POLIDUCTO POR EL EXTRADÓS, INYECCIÓN DE GRIETA A PRESIÓN COLOCANDO ANDAMIO PARA UTILIZAR LICUADORA A UNA ALTURA ENTRE 3 Y 4 MTS. DESPUÉS DE LA INYECCIÓN, AL SIGUIENTE DÍA, ELIMINACIÓN Y CORTE DE MANGUERAS DE NIVEL Y BOQUILLAS, RESANES Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTERO CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	26.00	\$ 629.22	\$ 16,359.72
*10121101	INYECCIÓN DE GRIETAS ESTRUCTURALES EN BÓVEDA O MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.01 A 13.00 M CON LECHADA DE CAL APAGADA- ARENA DE RÍO CERNIDA EN PROPORCIÓN 1: 1 MÁS 10% DE CEMENTO Y 5% DE ADITIVO EXPANSOR INTRAPLÁS CONSISTE EN LOCALIZACIÓN DE GRIETAS EN BÓVEDA DESDE EL INTRADÓS, UBICACIÓN DE LAS MISMAS POR EL ESTRADOS, POR MEDIO DE TALADRO CON EXTENSIÓN, ABERTURA DE GRIETA POR EL EXTERIOR, POR EL INTERIOR PROTECCIÓN DE ÁREA PERIFÉRICA (15 CM DE CADA LADO) DE LA PINTURA MURAL CONSOLIDANDO LA CAPA PICTÓRICA CON PARALOID B 72 AL 2% EN ACETONA, VELADOS DE PROTECCIÓN DONDE SEA NECESARIOS CON PAPEL NON WOVEN Y METOCEL, CONSOLIDACIÓN DE APLANADOS SUELTOS CON CASEINATO DE CALCIO, ROMPIENDO TENSION CON AGUA - ALCOHOL EN PROPORCIÓN 1:1, LIMPIEZA (SOPLATEO Y LAVADO), CIMBRADO CON RAJUELA DE CANTERA ASENTADA CON MORTERO CAL- ARENA Y COLOCACIÓN DE MANGUERAS DE NIVEL PARA DRENAR POR EL INTRADOS, COLOCACIÓN DE BOQUILLAS CON MANGUERA TIPO POLIDUCTO POR EL EXTRADÓS, INYECCIÓN DE GRIETA A PRESIÓN COLOCANDO ANDAMIO PARA UTILIZAR LICUADORA A UNA ALTURA ENTRE 3.00 Y 4.00 M DESPUÉS DE LA INYECCIÓN, AL SIGUIENTE DÍA, ELIMINACIÓN Y CORTE DE MANGUERAS DE NIVEL Y BOQUILLAS, RESANES Y ACABADO SUPERFICIAL CON MORTEROS CAL- ARENA EN PROPORCIÓN 1:2. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	37.00	\$ 721.50	\$ 26,695.50
*10121125	REJUNTEO EN CANTERA DE 0.00 A 2.00 CM DE ESPESOR Y HASTA 3.00 CM DE ANCHO, CON PASTA CAL APAGADA - ARENA CERNIDA EN PROPORCIÓN 1:1 Y 10% DE SIKALATEX CON COLOR, APLICADA CON ESPÁTULA DE DENTISTA, ENTRE LA JUNTA DE LA CANTERA, COLOCADA EN CAPAS DE 5 MM HASTA LOGRAR DEJAR UN NIVEL REMETIDO CON LA CANTERA DE 1 MM, APLICANDO LA PASTA CON PRESIÓN Y HUMEDECIENDO LA SUPERFICIE CON UN ASPERSOR Y AGUA, REPITIENDO LA OPERACIÓN EN REPETIDAS OCASIONES HASTA LOGRAR LA COMPRESIÓN REQUERIDA TRABAJO REALIZADO HASTA UNA ALTURA DE 30.00 M. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO, ANDAMIOS Y RETIRO DE LOS MATERIALES DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.	ML	87.00	\$ 642.73	\$ 55,917.51
*10140077	INTEGRACIÓN DE PINTURA A LA CAL SEGUN VESTIGIOS EN MURO, A BASE DE PINTURA DE TIERRA, CAL VIVA APAGADA EN LA OBRA, SIKALATEX, DE 6.01 A 12.00 M DE ALTURA. INCLUYE: GUARDAPOLVOS, MARCOS EN VANOS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MUESTRAS DE COLOR, LIMPIEZA Y RESANES, MATERIALES, SU ELEVACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1472.00	\$ 153.34	\$ 225,716.48
*10140252	IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS DE NAVE Y PRETILES HASTA 12.00 M DE ALTURA, A BASE DE SOLUCIÓN DE JABÓN (1 KG POR 12 LT DE AGUA) Y SOLUCIÓN DE ALUMBRE (1 KG POR 25 LT DE AGUA) (6 CAPAS ALTERNADAS) APLICANDO UNA DIARIA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE MATERIALES, COCCIÓN, ASCENSO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	45.00	\$ 301.57	\$ 13,570.65
*10140255	IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTAS DE CÚPULA Y CUPULIN DE 6.01 A 12.00 M DE ALTURA, A BASE DE SOLUCIÓN DE JABÓN (1 K X 12 L DE AGUA) Y SOLUCIÓN DE ALUMBRE (1 K X 25 L DE AGUA) (6 CAPAS ALTERNADAS) APLICANDO UNA DIARIA. INCLUYE LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE MATERIALES, COCCIÓN, ASCENSO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	533.00	\$ 330.44	\$ 176,124.52
*17060071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE 1.50X1.00 M DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, CON PELÍCULA DE SEGURIDAD A BASE DE PRETILES FORJADOS DE TABIQUE ROJO Y MORTERO CAL APAGADA - ARENA 1:2 Y APLANADO DE MORTERO CAL APAGADA - ARENA 1:2. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	5.00	\$ 6,082.08	\$ 30,410.40
<b>D</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE CLAUSTRO</b>				
*10020392	LIBERACIÓN A MANO DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS. INCLUYE: BAJAR EL MATERIAL, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DE LOS MATERIALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN PARA SU CARGA POSTERIOR, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ELIMINACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, MEDIR COMPACTO.	M2	1128.00	\$ 40.71	\$ 45,920.88
*10060302	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE TOTAL COLOR ROJO TERRACOTA MARCA ACRITON Y MALLA DE REFUERZO, O SIMILAR EN CALIDAD COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GARANTÍA DE 5 AÑOS, POR ESCRITO. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1128.00	\$ 251.72	\$ 283,940.16
<b>E</b>	<b>ILUMINACIÓN EXTERIOR, CÚPULAS, FACHADAS Y TORRE</b>				
*00070681	RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUPERFICIAL EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. INCLUYE: LIBERACIÓN DE CABLES, DUCTOS Y CAJAS; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	300.00	\$ 24.72	\$ 7,416.00
*00071004	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA DE HASTA 8 CIRCUITOS EMPOTRADO EN MURO, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	2.00	\$ 242.15	\$ 484.30
*07040244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1 1/2" (38 MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	12.00	\$ 131.33	\$ 1,575.96
*07040342	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 19 MM (3/4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	130.00	\$ 13.37	\$ 1,738.10



**ANEXO UNO  
PRESUPUESTO**

**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y  
RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (ZMHQ)  
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.**

**RECURSO:  
ACMPM AÑO 2017**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
'07040343	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 25 MM (1"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	80.00	\$ 15.22	\$ 1,217.60
'07040344	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 32 MM (1 1/4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	50.00	\$ 22.73	\$ 1,136.50
'07040453	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" (19 MM). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	34.00	\$ 65.71	\$ 2,234.14
'07040454	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" (25 MM). INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	65.00	\$ 79.68	\$ 5,179.20
'07040455	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/4" (32 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	55.00	\$ 103.03	\$ 5,666.65
'07040672	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE HIMEL 300X300X150 MM CRN3025150-M CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40 A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN.	PZ	3.00	\$ 2,621.45	\$ 7,864.35
'07041023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL DE 4X2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	60.00	\$ 71.03	\$ 4,261.80
'07041024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL DE 4X4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	60.00	\$ 112.23	\$ 6,733.80
'07070022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	354.39	\$ 17.34	\$ 6,145.12
'07070023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	355.62	\$ 11.29	\$ 4,014.95
'07130081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBINACIÓN DE ALUMBRADO DE 2 POLOS POR 30 AMPERS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	1.00	\$ 2,017.83	\$ 2,017.83
'07130098	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBINACIÓN DE ALUMBRADO DE 120 V, 2 POLOS, AMPERS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	4.00	\$ 2,578.04	\$ 10,312.16
'07150009	TRÁMITES POR LUMINARIO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA A ALUMBRADO PÚBLICO PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. INCLUYE: PAGO, GESTORÍA, PLANOS DEFINITIVOS, ELABORACIÓN DE CARPETAS INFORMATIVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	73.00	\$ 137.21	\$ 10,016.33
'07150010	TRÁMITES POR LUMINARIO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO ANTE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: PAGO, GESTORÍA, PLANOS, ELABORACIÓN DE CARPETAS INFORMATIVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	73.00	\$ 137.21	\$ 10,016.33
'09100621	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET C 3/4" C-27 CON TAPA Y EMPAQUE CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	23.00	\$ 91.59	\$ 2,106.57
'09100625	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB 3/4" LB-27 CON TAPA Y EMPAQUE CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	76.00	\$ 291.47	\$ 22,151.72
'09100626	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB 1" CON TAPA Y EMPAQUE CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	19.00	\$ 414.60	\$ 7,877.40
'09100627	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB 1 1/4" CON TAPA Y EMPAQUE CROUSE HINDS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	18.00	\$ 543.14	\$ 9,776.52
'09100786	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 6 AWG CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PUNTAS CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	450.00	\$ 46.86	\$ 20,997.00
'09100787	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 8 AWG CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PUNTAS CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	450.00	\$ 32.83	\$ 14,683.50
'09100788	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PUNTAS CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	800.00	\$ 22.65	\$ 18,120.00
'09100789	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: PUNTAS CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	800.00	\$ 19.02	\$ 15,216.00
'09100812	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMORFLEX 3X10 VIAKON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	180.00	\$ 81.73	\$ 14,711.40
'09100813	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMORFLEX 3X12 VIAKON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	300.00	\$ 67.62	\$ 20,286.00
'09100830	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ARMANEL TIPO MC CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS CT-SR 90° 600V CAL 10, 2+1T CON ARMADURA DE ALUMINIO Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	450.00	\$ 187.62	\$ 84,429.00
'09101279	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE 1 FT (329 MM) DE LONGITUD PARA SOBREPONER, 6 LEDS MONOCROMÁTICOS 10.5 W DE POTENCIA, 3000 O 4000 K DE TEMPERATURA DE COLOR, 110 A 220 V DE OPERACIÓN, ACABADO COLOR ANODIZADO SATÍN, ÓPTICA MEDIA, SOBRE MURO O TECHO HASTA 6.00 M DE ALTURA, IP65, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, MARCA VENTOR MODELO ORION O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: LUMINARIO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ILUMINACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	23.00	\$ 3,591.03	\$ 82,593.69
'09101280	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE 3 FT (936 MM) DE LONGITUD PARA SOBREPONER, 18 LEDS MONOCROMÁTICOS 31.5 W DE POTENCIA, 3000 O 4000 K DE TEMPERATURA DE COLOR, 110 A 220 V DE OPERACIÓN, ACABADO COLOR ANODIZADO SATÍN, ÓPTICA MEDIA, SOBRE MURO O TECHO HASTA 6.00 M DE ALTURA, IP65, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, MARCA VENTOR MODELO ORION O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: LUMINARIO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ILUMINACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	5.00	\$ 6,600.69	\$ 33,003.45
'09101281	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE 12 LEDS DE CONFIGURACIÓN, APROXIMADAMENTE 15 W DE POTENCIA, 110 A 220 V DE OPERACIÓN, CON ALETAS PARA SOBREPONER, VISERA PARA CONCENTRAR FLUJO Y USAR CON ESTACA DE TERMOPLÁSTICO (E001 INCLUIDA), ACABADO COLOR SATÍN, 3000 O 4000 K DE TEMPERATURA DE COLOR, ÓPTICA MEDIA, SOBRE MURO O TECHO HASTA 6.00 M DE ALTURA, IP65, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, MARCA VENTOR MODELO ORBITA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: LUMINARIO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ILUMINACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	16.00	\$ 3,871.03	\$ 61,936.48



**ANEXO UNO  
PRESUPUESTO  
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSERVACIÓN DE EXTERIORES Y  
RESTAURACIÓN DE INTERIORES EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (ZMHQ)  
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO HISTÓRICO.**

**RECURSO:  
ACMPM AÑO 2017**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
'09101282	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE 36 LEDS MONOCROMÁTICOS, APROXIMADAMENTE 70 W DE POTENCIA, 85-280 V DE OPERACIÓN, IP65 DE PROTECCIÓN, CON VISERA PARA SOBREPONER, ACABADO COLOR SATIN, 3000 O 4000 K DE TEMPERATURA DE COLOR, ÓPTICA MEDIA, IP65, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, MARCA VENTOR MODELO QUEST O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: LUMINARIO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ILUMINACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	24.00	\$ 11,234.19	\$ 269,620.56
'09101283	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO DE 2 FT (634 MM) DE LONGITUD PARA SOBREPONER, 12 LEDS MONOCROMÁTICOS 21 W DE POTENCIA, 3000 O 4000 K DE TEMPERATURA DE COLOR, 110 A 220 V DE OPERACIÓN, ACABADO COLOR ANODIZADO SATIN, ÓPTICA MEDIA; SOBRE MURO O TECHO HASTA 6.00 M DE ALTURA, IP65, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, MARCA VENTOR MODELO ORION O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. INCLUYE: LUMINARIO, CONEXIONES, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ILUMINACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	5.00	\$ 5,174.72	\$ 25,873.60
'09101431	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO ORION REGLETA DE 329 MM 6 LED'S IL2741L0068CCM 110-220 V 21W, ÓPTICA MEDIA BLANCO CÁLIDO MARCA VENTOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	5.00	\$ 3,975.55	\$ 19,877.75
'09101877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SQUARE D NQ304L225 3F 4 H, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CAPACIDAD DE BARRAS 225 A, CIRCUITOS DERIVADOS 30 P, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	2.00	\$ 11,113.61	\$ 22,227.22
'09101928	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 AMP SQUARE D QO115. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	20.00	\$ 145.35	\$ 2,907.00
'09101929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 AMP SQUARE D QO120. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZ	20.00	\$ 145.35	\$ 2,907.00
'10020066	DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA RESTAURACIÓN DE FACHADAS, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. INCLUYE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA PARCIAL, RETIRO AL SITIO QUE INDIQUE LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZ	30.00	\$ 305.53	\$ 9,165.90

<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>	\$	9,030.45
<b>B</b>	<b>RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL AL INTERIOR DEL TEMPLO</b>	\$	5,126,379.47
<b>C</b>	<b>CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS</b>	\$	1,811,786.19
<b>D</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE CLAUSTRO</b>	\$	329,861.04
<b>E</b>	<b>ILUMINACIÓN EXTERIOR, CÚPULAS, FACHADAS Y TORRE</b>	\$	848,498.88

SUB TOTAL	\$ 8,125,556.03
IVA	\$ 1,300,088.96
TOTAL	\$ 9,425,644.99

PDL

LD

[Signature]

[Signature]







