



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y OPERACIÓN DEL APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. MARÍA EUGENIA ARAZAGA CALOCA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDA POR EL ARQ. RAÚL DELGADO LAMAS, DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL; Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, EN ADELANTE "LA BENEFICIARIA" REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EDGAR CASTRO CERRILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR EL DOCTOR CARLOS TORRES RAMÍREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADA POR EL C. JUAN IGNACIO MARTÍN SOLÍS, ES SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA DE FINANZAS" Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I. "LA SECRETARÍA" implementó el programa presupuestal S268 "Programa de Apoyos a la Cultura", en lo sucesivo "EL PROGRAMA" que se rige por sus Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017, previendo el financiamiento de proyectos culturales destinados a respaldar la conservación de las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio cultural; acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible y en general, el fomento de la cultura.

II. La UNESCO ha declarado a diez Ciudades Mexicanas: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas, patrimonio mundial de la humanidad, en virtud de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, con motivo de sus monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural, de su valor histórico, características arquitectónicas y urbanísticas, así como por el impacto en la calidad de vida de sus habitantes y transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.

III. "EL PROGRAMA" prevé entre otros, el otorgamiento de los recursos económicos etiquetados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, a las Ciudades Mexicanas a través de "EL ACMPM".

IV. "EL ACMPM" tiene por objetivo la preservación de las características que le permitieron obtener la Declaratoria a cada una de las Ciudades Mexicanas, a través de la implementación de acciones claras con prácticas de preservación, mantenimiento, rehabilitación, restauración y conservación, rigiéndose para tal efecto por la normatividad y procedimiento previsto para ello en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", así como por lo que determine su Consejo Directivo.

V. De conformidad con el artículo 69 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

DECLARACIONES

I. "LA SECRETARÍA" declara que:

I.1 Mediante el Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1988, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ejercer las atribuciones que, en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes, le corresponde a la citada dependencia.

I.2 La Mtra. María Eugenia Araizaga Caloca, en su carácter de Directora General de Administración, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Convenio, de conformidad con el instrumento número 68,507 de fecha 17 de septiembre del 2013, otorgado ante la fe del Lic. Ángel Gilberto Adame López, Notario No. 233 de la Ciudad de México, facultades que a la fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

I.3 Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre del 2015 que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes, se crea la Secretaría de Cultura.

I.4 En el artículo segundo transitorio del Decreto señalado en la declaración que antecede, se establece que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la referida Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación en cualquier formato que se encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del Decreto citado en la declaración I.3 anterior, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.

I.5 La aplicación de los recursos económicos públicos se realiza de conformidad con los criterios que, en materia de ejecución y control presupuestal del gasto público, establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 2017.

I.6 El presente Convenio se elabora a solicitud de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural, unidad administrativa responsable del cumplimiento de los compromisos pactados en el presente Instrumento legal y señala como su domicilio legal para todos los efectos relacionados con el presente instrumento el ubicado en Insurgentes Sur 1822, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, en la Ciudad de México.

II. "LA BENEFICIARIA" declara que:

II.1 Es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una comunidad de personas, establecido en un territorio determinado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su Hacienda, tal como lo disponen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

✓
RDL
X
⓪



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

II.2 Sus representantes cuentan con facultades para celebrar el presente instrumento, de conformidad con lo establecido por los artículos 77, fracciones XIII y XXIII, 124 fracciones IV y XI y 128, fracciones IX y XI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, además de las que se desprenden de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento número 01, de fecha 10 de octubre de 2015, específicamente en el punto número 8 del orden del día, en donde se autoriza al C. Presidente Municipal a firmar en nombre del Ayuntamiento los contratos, convenios y demás actos jurídicos que sean necesarios.

II.3 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **MGU850101 - JD5** y su domicilio legal en Plaza de la Paz N° 12, Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto.

II.4 Conoce el origen y fines de "EL PROGRAMA", en particular de "EL ACMPM" así como su normatividad vigente, obligándose a ejecutar los compromisos pactados en el presente Convenio con estricto apego a ésta.

III. "SECRETARÍA DE FINANZAS" declara que:

III.1 La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración es la dependencia encargada de administrar la hacienda pública del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 12, 13, fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

III.2 Se encuentra debidamente representada por su Titular, el C. Juan Ignacio Martín Solís, quien acredita supersonalidad con el nombramiento de fecha 26 de septiembre de 2012, expedido por el Gobernador del Estado de Guanajuato, el Lic. Miguel Márquez Márquez, y cuenta con las facultades suficientes y necesarias para obligarse en los términos del presente Convenio de conformidad con los artículos 18 párrafo segundo y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

III.3 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número **GEG850101FQ2** y señala para los efectos del presente Convenio como su domicilio legal el ubicado en el Paseo de la Presa 172, Colonia Paseo de la Presa, Guanajuato, Guanajuato, C.P. 36094.

IV. "LAS PARTES" declaran que:

IV.1 Conocen plenamente el contenido y alcance legal del presente Instrumento Jurídico, obligándose a cumplimentarlo en los términos en él consignados, aceptando que "EL ACMPM" es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Asimismo, está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de "EL ACMPM" deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

IV.2 Previo a la formalización del presente Instrumento Jurídico se cumplimentó el procedimiento y requisitos previstos para ello, incluyéndose como parte de éstos los dictámenes viables emitidos por el Grupo Asesor de "EL ACMPM".

IV.3 Es su voluntad suscribir el presente convenio de colaboración, con el fin de que "LA SECRETARÍA" realice una aportación de recursos públicos federales a "LA BENEFICIARIA" por conducto de "LA SECRETARÍA DE FINANZAS" con base en la disponibilidad presupuestaria de los recursos aprobados a "LA SECRETARÍA", para el Ejercicio Fiscal 2018, y con cargo a la siguiente partida presupuestal: **43801**.

Vistas y reconocidas las declaraciones que anteceden, "LAS PARTES" aceptan sujetarse a lo que se consigna en las siguientes:



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones en virtud de los cuales **"LAS PARTES"** conjuntarán sus esfuerzos y respectivas capacidades con el propósito de que **"LA BENEFICIARIA"** ejecute el proyecto denominado: **"Rehabilitación de la plazoleta del monumento al Pipila, en el municipio de Guanajuato, 1^{era} etapa"** en lo sucesivo **"EL PROYECTO"**, con estricto apego a las estipulaciones pactadas en el presente Instrumento Jurídico.

SEGUNDA. MONTO.

"LAS PARTES" convienen que el costo total de **"EL PROYECTO"** es de **\$1'439,925.94 (Un millón cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos veinticinco pesos 94/100 M.N.)**, según consta en el presupuesto emitido por **"LA BENEFICIARIA"** el cual forma parte integral del presente Convenio como **Anexo Uno**.

TERCERA. ENTREGA DE "EL ACMPM".

Con motivo de la ejecución de **"EL PROYECTO"**, **"LA SECRETARÍA"**, a través de la **"LA SECRETARÍA DE FINANZAS"**, otorgará a **"LA BENEFICIARIA"** dentro de los cinco días naturales siguientes a que el Estado las reciba, el monto pactado en la cláusula inmediata anterior en **1 (una)** ministración, previa entrega del documento fiscal que ampare el monto total de ella; dicho documento tendrá las características que para tal efecto indique la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, debiéndose especificar en su concepto: el número de ministración que se ampara, así como los datos que identifican el presente Convenio, tales como: número, fecha de firma y nombre de **"EL PROYECTO"** que se ejecuta.

La citada ministración se entregará bajo el siguiente esquema:

No. de ministración	Monto	Fecha de entrega
1	\$1'439,925.94	De acuerdo con la fecha establecida en el Anexo Dos del presente Convenio, mismo que forma parte integral del mismo.

CUARTA. CUENTA BANCARIA PARA MANEJO DE "EL ACMPM".

"LA SECRETARÍA" a través de la **"LA SECRETARÍA DE FINANZAS"**, entregará a **"LA BENEFICIARIA"** el monto pactado en 1 ministración por transferencia bancaria a la cuenta que ésta indique, para tal efecto se detallan lo siguiente:

Cuenta de "LA SECRETARÍA DE FINANZAS"
No. de cuenta: 177974950011
Clabe interbancaria: 058210000002271080
Banco: Banco Regional de Monterrey, S.A.
Sucursal: 177 Guanajuato

QUINTA. COMPROBACIÓN DE "EL ACMPM".

"LA BENEFICIARIA" se obliga a entregar a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de **"LA SECRETARÍA"** lo siguiente:

1. Informes de seguimiento y comprobación de recursos.
2. Informe final.



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

Informes de seguimiento y comprobación de recursos.

"LA BENEFICIARIA" deberá entregar 1 informe de seguimiento y comprobación de recursos. El informe deberá entregarse en el formato previsto para ello, detallándose las acciones realizadas al momento de su entrega e incluir material fotográfico que muestre el desarrollo de "EL PROYECTO", así como la comprobación total sobre la aplicación de los recursos económicos ministrados, anexando relación y copia de las facturas que amparen dicho gasto; los informes serán evaluados, fiscalizados y en su caso aprobados. Para efectos de comprobación de recursos, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de "LA SECRETARÍA" únicamente considerará el monto que hubiese ministrado, observando posibles faltantes y desconociendo excedentes, en el entendido de que todo recurso ministrado deberá comprobarse fehacientemente o en su caso, reintegrarse con estricto apego al procedimiento que para el caso le indicará previamente y por escrito la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural.

"LA BENEFICIARIA" no podrá exceder de 3 meses calendario en la comprobación de cualquier ministración otorgada, en el supuesto de exceder dicho plazo, no podrá suscribir con "LA SECRETARÍA" convenios en los que se pacte la ejecución de nuevos proyectos, hasta en tanto se regularice la omisión, persistiendo únicamente la posibilidad de suscribir Convenios Modificatorios para los proyectos que se encuentran en ejecución.

Informe final.

Una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", "LA BENEFICIARIA" contará con un término de **5 días naturales** para presentar por escrito a "LA SECRETARÍA" por conducto de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural un informe final; dicho informe deberá incluir material fotográfico, así como material videográfico en formato DVD con una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10, en el que se visualice la total culminación de los trabajos y se muestre un comparativo entre el inicio y la terminación de "EL PROYECTO", asimismo deberá contener el documento bancario que respalde que la cuenta aperturada para la recepción de "EL ACMPM" se encuentra en ceros.

SEXTA. REPORTES DE SEGUIMIENTO.

"LA BENEFICIARIA" se obliga a entregar directamente y bajo su responsabilidad a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural trimestralmente el reporte de los avances físicos y financieros de las obras y/o acciones bajo su responsabilidad, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. A dichos reportes invariablemente deberá acompañar la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el ejercido y el de metas.

SÉPTIMA. EJECUCIÓN DE "EL PROYECTO".

"LA BENEFICIARIA" se compromete a ejecutar "EL PROYECTO" en el periodo del **01 de agosto al 30 de noviembre de 2018**, de conformidad con su cronograma de actividades y aplicación de recursos, mismo que forma parte integral del presente Instrumento como **Anexo Dos**.

OCTAVA. MANEJO Y TRANSPARENCIA DE "EL ACMPM".

"LA BENEFICIARIA" se compromete a manejar los recursos económicos otorgados para la ejecución de "EL PROYECTO" únicamente en la cuenta bancaria productiva aperturada, sin posibilidad de que éstos puedan incrementarse con recursos distintos, lo anterior con la finalidad de garantizar y transparentar la administración de los recursos otorgados.

NOVENA. DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

"LAS PARTES" convienen que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15, fracción V, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y a lo establecido en las Reglas de Operación para el Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción relacionada con éste, deberá incluir la



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

DÉCIMA. CONTRALORÍA SOCIAL.

Con el propósito de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y de conformidad con los documentos rectores de Contraloría Social de "EL ACMPM"; autorizados por la Secretaría de la Función Pública; "LA BENEFICIARIA" se compromete a conformar un Comité de Contraloría Social para "EL PROYECTO" beneficiado por "EL PROGRAMA" mediante "EL ACMPM"; y a realizar las actividades de promoción, capacitación y registro del Comité. Estas actividades y los resultados de la Contraloría Social se reportarán en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), hasta la conclusión del compromiso establecido en el presente Convenio.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "LA BENEFICIARIA".

"LA BENEFICIARIA" se obliga a cumplir los siguientes compromisos:

- a) Administrar y destinar "EL ACMPM" exclusivamente a la realización de "EL PROYECTO".
- b) Operar "EL ACMPM" directamente con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural a través del enlace responsable de las acciones operativas que se ejecuten. ✓
- c) Los intereses que genere la cuenta bancaria productiva para el manejo de "EL ACMPM" deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través de la línea de captura que para tal efecto emita "LA SECRETARÍA".
- d) Cumplir en tiempo y forma los términos y compromisos pactados en el presente Instrumento Jurídico.
- e) Tramitar los permisos y licencias que se requieran para la ejecución de "EL PROYECTO".
- f) Ejecutar "EL PROYECTO" y las actividades inherentes para su consecución, bajo su responsabilidad y con estricto apego a la normatividad federal correspondiente, así como con estricto apego a los Anexos Uno y Dos del presente Convenio.
- g) Asumir la responsabilidad de las contrataciones que deba formalizar a fin de aplicar "EL ACMPM" con estricto apego a la normatividad federal que corresponda.
- h) Entregar puntualmente a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural los informes y reportes trimestrales que se detallan en el presente Convenio. ⊕
- i) Otorgar los créditos institucionales en la promoción y difusión que se efectúe con motivo de la realización de "EL PROYECTO".
- j) Proporcionar a la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural las facilidades que requiera con el propósito de viabilizar las visitas que éste realice en el marco de "EL ACMPM".
- k) Proporcionar la documentación y/o información en los términos y tiempos que se le requiera, máxime cuando la solicitante sea la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, el Órgano Interno de Control de "LA SECRETARÍA" y/o cualquier otra autoridad fiscalizadora.
- l) Gestionar ante "LA SECRETARÍA DE FINANZAS" una cuenta bancaria productiva específica, que permita la identificación de los recursos de la administración, comprobación de su ejercicio y fiscalización de los proyectos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente convenio. ✓



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

m) Realizar talleres de capacitación, dirigidos a los grupos con proyectos aprobados, con respecto a la Contraloría Social.

n) Proporcionar a los/las beneficiarios/as toda la información para constituir los Comités de Contraloría Social, brindarles capacitación y asesoría sobre el tema.

ñ) Constituir los Comités de Contraloría Social antes de recibir la primera ministración de recursos y enviar el Acta de Instalación a la DGSMPC.

DÉCIMA SEGUNDA. REINTEGRO DE RECURSOS.

"LAS PARTES" convienen que sin importar la causa, en el supuesto de que la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural detecte que "LA BENEFICIARIA" no concluyó "EL PROYECTO" o que su ejecución no se realizó con estricto apego a las características y tiempos previstos en el presente Instrumento, así como en sus Anexos, "LA BENEFICIARIA" deberá reintegrar los recursos públicos federales no devengados al 31 de diciembre de 2018, a la Tesorería de la Federación (TESOFE), a través de "LA SECRETARÍA", incluyendo aquellos que se hubiesen aplicado en conceptos distintos a los pactados originalmente, a través de la línea de captura que para tal efecto emita la Dirección de Recursos Financieros, sin eximir la responsabilidad de cumplimentar los compromisos que correspondan.

DÉCIMA TERCERA. FACULTADES DEL CONSEJO DIRECTIVO.

"LAS PARTES" convienen en que la suscripción del presente Convenio implica la aceptación a los términos del dictamen emitido por el Grupo Asesor de "EL ACMPM" sobre "EL PROYECTO", ratificando su conocimiento respecto de que el Consejo Directivo es el órgano rector para la operación de "EL ACMPM", por tanto "LAS PARTES" acatarán sus pronunciamientos, en consecuencia "LA BENEFICIARIA" acepta que el citado Consejo se reserva el derecho de cancelar o modificar el monto de "EL ACMPM", máxime cuando se actualicen incumplimientos.

DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES".

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Instrumento no constituye una sociedad o empresa de ningún tipo entre ellas, por lo tanto, "LA SECRETARÍA" no será responsable en ningún caso de los gastos, deudas o responsabilidades económicas, civiles, penales, autorales, laborales, fiscales o de seguridad social que contraiga "LA BENEFICIARIA", ni tampoco de los incumplimientos que por normatividad debió procurar ésta.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES.

"LAS PARTES" convienen que durante la vigencia del presente Convenio cualquier modificación o adición al mismo será de común acuerdo y por escrito a través del formato establecido y cuando en su conjunto no excedan el 25% de los conceptos y/o monto originalmente pactado, previa emisión de suficiencia presupuestal.

Para el plazo de ejecución, únicamente se podrá modificar una vez sin que la prórroga exceda dos meses, satisfaciendo los requisitos previstos en la normativa que rige al "EL ACMPM".

Dichas modificaciones invariablemente deberán formalizarse por escrito a través del Instrumento Jurídico que corresponda, en el que deberán detallarse las razones fundadas y explícitas que motivaron dichas variaciones.

DÉCIMA SEXTA. VIGENCIA.

La vigencia del presente Convenio iniciará sus efectos a partir de la fecha de su firma y concluirá el día **21 de diciembre de 2018.**



SC/DGSMPC/COLAB/01878/18

DÉCIMA SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" convienen que el presente Instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia en opinión en su interpretación se resolverá de común acuerdo.

En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo que renuncian al fuero que pudiera corresponderles en razón de su nacionalidad o domicilio presente o futuro.

DÉCIMA OCTAVA. RATIFICACIÓN DE TÉRMINOS.

"LAS PARTES" aceptan con la firma del presente Convenio, que cualquier compromiso no pactado o en su defecto, las controversias no satisfechas se subsanarán en el orden que se cita de acuerdo a lo previsto en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA" o lo que determine el Consejo Directivo de "EL ACMPM".

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS "LAS PARTES" DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCES LEGALES, LO FIRMAN EN 5 EJEMPLARES ORIGINALES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 02 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

POR "LA SECRETARIA"
SU DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARIA EUGENIA ARAIZAGA CALOCA

POR "LA BENEFICIARIA"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE GUANAJUATO

LICENCIADO EDGAR CASTRO CERRILLO

EL DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y
MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ARQ. RAÚL DELGADO LAMAS

DOCTOR CARLOS TORRES RAMÍREZ

"LA SECRETARÍA DE FINANZAS" EL
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

C. JUAN IGNACIO MARTÍN SOLÍS

CATALOGO DE CONCEPTOS

REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1era ETAPA / 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A.1	ALCANTARILLA, ESCALINATA Y PERFIL NATURAL DEL TERRENO				
1.1	LIBERACIONES				
1.1.1	CORTE DE 80CMS DE TUBO DE ALCANTARILLA POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 222.11	\$ 222.11
1.1.2	DE HUELLA DE CONCRETO CON 4CMS DE ESPESOR EN ESCALINATA CON CINCEL Y MARRO CON GOLPE RASANTE PARA EVITAR DAÑAR LA ESTRUCTURA.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	101.70	\$ 179.69	\$ 18,273.96
1.1.3	DE APLANADOS DEL PERALTE DE LA ESCALINATA , POR MEDIO MANUAL, CON CINCEL Y MARRO CON GOLPE RASANTE PARA EVITAR DAÑAR LA ESTRUCTURA.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	30.37	\$ 113.82	\$ 3,456.62
1.1.4	DE HUELLA DE CONCRETO DE 4 CMS DE ESPESOR, EN PISO DE LAS PLAZOLETAS (VER PLANO IN-01) CON CINCEL Y MARRO CON GOLPE RASANTE PARA EVITAR DAÑAR LA ESTRUCTURA.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	90.40	\$ 179.69	\$ 16,243.52
1.1.5	LIBERACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE FLORA MAYOR CON DIMENSIONES 0.50X0.50 M EN PERFIL NATURAL DEL TERRENO.INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	20.00	\$ 359.38	\$ 7,187.62
1.2	ACARREO				
1.2.1	ACARREO DE ESCOMBRO HASTA PRIMERA ESTACION POR MEDIO MANUALES LONGITUD MAXIMA 15 M., INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	45.00	\$ 113.82	\$ 5,121.77
1.2.2	CARGA MANUAL Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 7 KM. ZONA URBANA. EN CAMIÓN DE 6M³ . P.U.O.T.	M3	45.00	\$ 254.35	\$ 11,445.89
1.3	LIMPIEZAS				
1.3.1	LIMPIEZA EN SECO EN ALCANTARILLA RETIRANDO ACUMULACION DE TIERRA Y DETRITO DE PALOMA POR MEDIOS MANUALES CON CEPILLO DE IXTLE, BROCHAS Y BROCHUELOS, CUÑA, ESPATULA Y CUCHARA DE ALBAÑIL ,INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	14.70	\$ 144.00	\$ 2,116.81
1.3.2	LIMPIEZA EN SECO EN PERFIL NATURAL DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y SUCIEDAD POCO ADHERIDA POR MEDIO DE ESPATULA Y CUCHARA DE ALBAÑIL ,INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	165.00	\$ 161.56	\$ 26,656.91
1.4	INTEGRACIONES				
1.4.1	DE APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROP 1:3 FORMANDO PENDIENTE PARA DESALOJAR AGUA PLUVIAL, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	14.70	\$ 242.91	\$ 3,570.82
1.4.2	DE REJILLA METALICA CON DIMENSIONES 1.80X1.80M FIJA EN MURO EN SALIDA DEL TUBO, CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" Y METAL DESPLEGADO ESTRUCTURAL GRATING MARCA LADESA CORTADO CON PANTOGRAFO DE PLASMA, TERMINADA CON ESMALTE 100 DE COMEX COLOR NEGRO MATE A TRES MANOS.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 13,785.89	\$ 13,785.89

CATALOGO DE CONCEPTOS

REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1era ETAPA / 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.4.3	DE HUELLA DE CONCRETO BLANCO MARTELINADO $F_c=200\text{kg/cm}^2$ EN ESCALINATA, CON AGREGADO PETREO DE GRANO DE MARMOL BLANCO DEL NUMERO 2 Y ARENA FINA DEL RIO, EL MARTELINADO SE REALIZARÁ POR MEDIOS MECANICOS CON UNA MARTELINA DE RODILLOS. (VER PLANO IN01 DET. 06) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	92.47	\$ 323.08	\$ 29,875.30
1.4.4	DE APLANADO DE PERALTE CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. (VER PLANO IN01 DET. 06). INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	27.61	\$ 242.91	\$ 6,706.83
1.4.5	DE HUELLA DE CONCRETO BLANCO MARTELINADO $F_c=200\text{kg/cm}^2$ EN PISO DE LAS PLAZOLETAS, CON AGREGADO PETREO DE GRANO DE MARMOL BLANCO DEL NUMERO 2 Y ARENA FINA DEL RIO, EL MARTELINADO SE REALIZARÁ POR MEDIOS MECANICOS CON UNA MARTELINA DE RODILLOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	82.19	\$ 323.08	\$ 26,554.03
A.2	BALAUSTRADA DE CANTERÍA				
2.1	LIBERACIONES				
2.1.1	POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CANTERÍA QUE COMPONEN LA BALAUSTRADA CON DIMENSIONES 0.81X0.26 M INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	75.98	\$ 423.38	\$ 32,168.34
2.1.2	DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	1.16	\$ 1,796.94	\$ 2,084.45
2.1.3	LIBERACIÓN DE PIEZAS DEL PISO DE PORFIDO ADYACENTES A LA BALAUSTRADA CON RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	13.29	\$ 481.72	\$ 6,402.10
2.1.4	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO A TODO LO LARGO DE LA BALAUSTRADA CON UN ANCHO DE 0.30 CM Y 0.20 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA INSTALACIÓN DE CADENA Y MUERTO DE CONCRETO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	18.77	\$ 189.70	\$ 3,560.58
2.2	ACARREO				
2.2.1	ACARREO DE ESCOMBRO HASTA PRIMERA ESTACION POR MEDIO MANUALES LONGITUD MAXIMA 15 M., INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	30.00	\$ 113.82	\$ 3,414.51
2.2.2	CARGA MANUAL Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 7 KM. ZONA URBANA. EN CAMIÓN DE 6M ³ . P.U.O.T.	M3	30.00	\$ 254.35	\$ 7,630.59
2.3	INTEGRACIONES				
2.3.1	COMPACTACIÓN DE TERRENO POR MEDIO DE PISÓN DE MANO A 30 GOLPES/ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	18.77	\$ 196.57	\$ 3,689.62
2.3.2	INTEGRACIÓN DE MUERTO DE CONCRETO $F'c= 200\text{KG/CM}^2$ CON DIMENSIONES 14X14X20 CMS, A CADA 2.50M, CON 4 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DEJANDO PUNTAS DE 50CM PARA POSTERIOR AMARRADO EN ARMADO DE CADENA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	37.00	\$ 343.62	\$ 12,713.87
2.3.3	INTEGRACIÓN DE CADENA DE CONCRETO $F'c= 200\text{KG/CM}^2$ CON DIMENSIONES 19X40CM, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ANILLOS DEL N°2 @25CMS CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	ML	93.85	\$ 589.56	\$ 55,329.83

CATALOGO DE CONCEPTOS

REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1era ETAPA / 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.3.4	INTEGRACIÓN DE TUBO DE PVC 1/2' PARA FORMAR BAJANTE DE AGUA PLUVIAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	ML	5.00	\$ 170.93	\$ 854.65
2.3.5	INTEGRACIÓN DE DOS VARILLAS DE 3/8" EN EL CENTRO DEL BALAUSTRÉ CON 66CM DE LARGO, COLADA CON LECHADA DE CEMENTO. (VER PLAN INBA-01 CORTE CC). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	ML	221.76	\$ 224.37	\$ 49,755.63
2.3.6	INTEGRACIÓN DE PILASTRA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 CON DIMENSIONES 0.23X0.25X0.73 M, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y FORRADA CON PLACA DE CANTERÍA DE 3CM DE ESPESOR COLOR MORADA DE LA REGIÓN CON CORTE A 45°, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	24.00	\$ 958.79	\$ 23,011.03
2.3.7	INTEGRACIÓN DE BASA DE BALAUSTRADA DE CANTERÍA COLOR VERDE DE LA REGIÓN, CON 26CM DE ANCHO Y ESTEREOTOMÍA SIMILAR A LA ORIGINAL, CON 5CMS DE ESPESOR Y 60CM DE LARGO Y BARRENO DE Ø 1 1/2" EN EL CENTRO DE LA PIEZA A CADA 30 CMS, POR MEDIO DE TALADRO, CUIDANDO NO DAÑAR LA PIEZA, PARA PASO DE VARILLA DE 3/8 " PEGADA CON SIKADUR. (VER DIMENSIONES EN EL PLANO INBA-01). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	144.00	\$ 594.50	\$ 85,607.28
2.3.8	INTEGRACIÓN DE BALAUSTRÉ DE CANTERÍA COLOR ROSA DE LA REGIÓN, CON DIMENSIONES 0.19X0.19X0.60 M Y ESTEREOTOMIA SIMILAR A LA ORIGINAL, CON BARRENO DE Ø1 1/2 EN EL CENTRO DE LAS PIEZAS, POR MEDIO DE TALADRO. (VER DETALLE EN EL PLANO INBA-01). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	333.00	\$ 526.17	\$ 175,215.94
2.3.9	INTEGRACIÓN DE MOLDURA SUPERIOR DE BALAUSTRADA DE CANTERÍA COLOR VERDE DE LA REGIÓN, CON DIMENSIONES 0.26X0.10 MTS Y ESTEREOTOMIA SIMILAR A LA ORIGINAL Y 60CM DE LARGO, CON BARRENO DE Ø1 1/2" EN EL CENTRO DE LA PIEZA, POR MEDIO DE TALADRO, PARA POSTERIOR ANCLAJE DE LA VARILLA CON SIKADUR. (VER PLANO INBA-01 DET. 02). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	ML	93.85	\$ 663.82	\$ 62,299.23
2.3.10	INTEGRACIÓN DE REMATE DE CANTERÍA COLOR VERDE DE LA REGIÓN, CON DIMENSIONES 0.32X0.32 MTS Y 0.065 MTS DE ESPESOR Y ESTEREOTOMIA SIMILAR A LA ORIGINAL, CON 4 BARRENOS DE Ø1 1/2" POR MEDIO DE TALADRO, PARA POSTERIOR ANCLAJE DE LA VARILLA CON SIKADUR. (VER PLANO INBA-01 DET. 01). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	24.00	\$ 702.99	\$ 16,871.71
2.3.11	INTEGRACIÓN DE JUNTAS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO BLANCO-ARENA EN PROP 1:1 CON COLOR MINERAL PARA IGUALAR EL TONO DE LA PIEDRA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	ML	722.00	\$ 255.99	\$ 184,826.22
2.3.12	REINTEGRACIÓN DE PISO DE PORFIDO SOBRE CONCRETO f'c = 200kg/cm². INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA .LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	13.29	\$ 351.86	\$ 4,676.18
A.3	ESCALINATA				
3.1	LIBERACIONES				
3.1.1	LIBERACIÓN DE HUELLA Y PERALTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN QUE FORMAN LA ESCALINATA, CON CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	37.68	\$ 1,437.52	\$ 54,165.90

CATALOGO DE CONCEPTOS

REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1era ETAPA / 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3.1.2	LIBERACIÓN DE PISO DE PORFIDO DE 20X20CMS CON RECUPERACIÓN, POR MEDIO DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO NO DAÑAR LAS PIEZAS ADYACENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	1.53	\$ 481.72	\$ 737.04
3.1.3	LIBERACIÓN DE PISO DE PORFIDO DE 10X10CMS CON RECUPERACIÓN, POR MEDIO DE CINCEL Y MARRO A GOLPE RASANTE, CUIDANDO NO DAÑAR LAS PIEZAS ADYACENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	1.53	\$ 481.72	\$ 737.04
3.2	ACARREO				
3.2.1	ACARREO DE ESCOMBRO HASTA PRIMERA ESTACION POR MEDIO MANUALES LONGITUD MAXIMA 15 M., INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	38.00	\$ 113.82	\$ 4,325.05
3.2.2	CARGA MANUAL Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A UNA DISTANCIA DE 7 KM. ZONA URBANA. EN CAMIÓN DE 6M ³ . P.U.O.T.	M3	38.00	\$ 254.35	\$ 9,665.41
3.3	INTEGRACIONES				
3.3.1	DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28CMS, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	33.67	\$ 386.62	\$ 13,017.39
3.3.2	DE CAPA DE TEPETATE COMPACTADO DE 20CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	51.86	\$ 403.17	\$ 20,908.50
3.3.3	DE ESCALINATA DE CONCRETO BLANCO MARTELINADO FC=200KG/CM2 SIGUIENDO EL MISMO DISEÑO DE LA JARDINERA EXISTENTE ,ARMADA CON 10 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2@30CMS CIMBRADA CON METAL , COMO AGREGADO PETREO SE USARÁ GRANO DE MARMOL BLANCO DEL NUMERO 2 Y ARENA FINA DEL RIO, EL MARTELINADO SE REALIZARÁ POR MEDIOS MECANICOS CON UNA MARTELINA DE RODILLOS; LAS SECCIONES SE COLARÁN EN TRAMOS DE 2M, MEDIDAS DE SECCIÓN 1.16X0.80X0.47 M. (VER PLANO INESC-01 DET.01 Y DET.02). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	98.20	\$ 1,904.18	\$ 186,990.18
3.3.4	ESCALON DE CONCRETO BLANCO MARTELINADO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2@30CMS CIMBRADA CON METAL CON 20CMS DE PERALTE , COMO AGREGADO PETREO SE USARÁ GRANO DE MARMOL BLANCO DEL NUMERO 2 Y ARENA FINA DEL RIO, EL MARTELINADO SE REALIZARÁ POR MEDIOS MECANICOS CON UNA MERTELINA DE RODILLOS. (VER PLANO INESC-01 DET.01 Y DET.02). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	10.16	\$ 929.24	\$ 9,441.04
3.3.5	JARDINERA DE CONCRETO BLANCO MARTELINADO FC=200KG/CM2 ARMADA CON 11 VARILLAS DE 3/8" ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 10/10CON METAL, CIMBRADA EN EL EXTERIOR CON CIMBRA METÁLICA Y EN EL INTERIOR CON CIMBRA DE MADERA, COMO AGREGADO PÉTREO SE USARÁ GRANO DE MÁRMOL BLANCO DEL NÚMERO 2 Y ARENA FINA DEL RIO, EL MARTELINADO SE REALIZARÁ POR MEDIOS MECÁNICOS CON UNA MERTELINA DE RODILLOS; LAS SECCIONES SE COLARÁN EN TRAMOS INDICADOS EN LA PLANTA.(VER PLANO INESC-01 DET.01 Y DET.02). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	7.45	\$ 1,303.15	\$ 9,708.45
3.3.6	DE CAPA DE TIERRA LAMA PREPARADA PARA RECIBIR ESPECIES VEGETALES, ABONADA Y SELECCIONADA CON UN ESPESOR DE 20CMS.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M3	1.14	\$ 351.90	\$ 401.17

CATALOGO DE CONCEPTOS

REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1era ETAPA / 2018

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
3.3.7	DE ESPECIE VEGETAL "AGAVE XYLONACANTHA" PLANTADA, ABONADA Y REGADA POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	11.00	\$ 1,104.25	\$ 12,146.71
3.3.8	DE ESPECIE VEGETAL "TRADESCANTIA PALLIDA" PLANTADA, ABONADA Y REGADA POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. (VER PLANI INJA-01).INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 555.56	\$ 2,777.78
3.3.9	DE CAPA DE TEZONTLE ROJO PREPARADA CON LA MEZCLA DE DOS TAMAÑOS, LA PRIMERA A BASE DE GRAVA CON 1"A 1/2" COMO MINIMO Y LA SEGUNDA ENTRA 1"Y 2"COMO MÁXIMO, VOLTEADA Y MEZCLADA CON UN GROSOR DE 10CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	3.71	\$ 112.19	\$ 416.22
3.3.10	DE PORFIDO CON DIMENSIONES 20X20 CMS CON 3 CMS DE ESPESOR SIMILAR AL ACTUAL, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA FORMANDO DISEÑO EXISTENTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	1.53	\$ 1,065.49	\$ 1,630.20
3.3.11	DE PORFIDO CON DIMENSIONES 10X10 CMS CON 3CMS DE ESPESOR SIMILAR AL ACTUAL, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA FORMANDO DISEÑO EXISTENTE.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	1.53	\$ 1,065.49	\$ 1,630.20
3.3.12	CONCRETO BLANCO MARTELINADO FC=200KG/CM2, COMO AGREGADO PÉTREO SE USARÁ GRANO DE MÁRMOL BLANCO DEL NÚMERO 2 Y ARENA FINA DEL RIO, EL MARTELINADO SE REALIZARÁ POR MEDIOS MECÁNICOS CON UNA MARTELINA DE RODILLOS. REMETIDO 1CM DEL PAÑO DE LAS PIEZAS DE LA ESCALINATA. (VER PLANO INESC-01 DET.02). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	M2	4.00	\$ 323.08	\$ 1,292.32
3.3.13	DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROP. 1:3.INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.LAS ACCIONES REALIZADAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN INTERVENCIÓN DE BIENES INMUEBLES, P.U.O.T.	ML	80.00	\$ 124.94	\$ 9,995.04

A.1	ALCANTARILLA,ESCALINATA Y PERFIL NATURAL DEL TERRENO	\$	171,218.08
A.2	BALAUSTRADA DE CANTERÍA	\$	730,111.74
A.3	ESCALINATA	\$	339,985.64

SUB TOTAL	\$	1,241,315.47
IVA	\$	198,610.47
TOTAL	\$	1,439,925.94

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y APLICACIÓN DE RECURSOS
REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL PIPILA, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, 1era ETAPA / 2018

NO.	PARTIDAS A DESARROLLAR	FECHAS MONTO	MES	ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
			SEMANA	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
			entre																																							

1	A.1	ALCANTARILLA,ESCALINATA Y PERFIL NATURAL DEL TER	\$ 171,218.08
	1.1	LIBERACIONES	\$ 45,383.84
	1.2	ACARREO	\$ 16,567.65
	1.3	LIMPIEZAS	\$ 28,773.72
	1.4	INTEGRACIONES	\$ 80,492.87
2	A.2	BALAUSTRADA DE CANTERÍA	\$ 730,111.74
	2.1	LIBERACIONES	\$ 44,215.46
	2.2	ACARREO	\$ 11,045.10
	2.3	INTEGRACIONES	\$ 674,851.18
3	A.3	ESCALINATA	\$ 339,985.64
	3.1	LIBERACIONES	\$ 55,639.98
	3.2	ACARREO	\$ 13,990.46
	3.3	INTEGRACIONES	\$ 270,355.21

F O D R E M A C L O I N Z V A E C N I I O O N	L I C I T A C I O N	1a. MINISTRACIÓN												F I N I Q U I T O
		\$45,383.84												
		\$16,567.65												
		\$28,773.72												
		\$80,492.87												
		\$44,215.46												
		\$11,045.10												
		\$674,851.18												
\$55,639.98														
\$13,990.46														
\$270,355.21														

SUB-TOTAL	\$1,241,315.47
IVA	\$198,610.47
TOTAL	\$1,439,925.94

	\$1,241,315.47
	\$198,610.47
	\$1,439,925.94